




Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha				DATA BASE: ABRIL / 2020 - SEM DESONERAÇÃO			
OBJETO/META: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA				DATA: 30/09/2020			
LOCAL: RUA 1º DE MARÇO, 450				FORMA DE EXECUÇÃO:			
FONTE/GESTOR/PROGRAMA:				() DIRETA (x) INDIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses				BDI 23,74%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL
REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 8.059,65
1.1	LIM-CER-005	LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO	493,50	m2	R\$ 6,76	R\$ 8,36	R\$ 4.125,66
1.2	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	681,80	M2	R\$ 4,66	R\$ 5,77	R\$ 3.933,99
2		PINTURA					R\$ 28.391,91
2.1	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	100,00	M2	R\$ 17,34	R\$ 21,46	R\$ 2.146,00
2.2	PIN-LAT-005	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (cor Amêndoa da Coral)	681,80	M2	R\$ 9,55	R\$ 11,82	R\$ 8.058,88
2.3	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	151,94	M2	R\$ 24,68	R\$ 30,54	R\$ 4.640,25
2.4	PIN-SIL-005	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO, ALVENARIA APARENTE OU TELHADO, DUAS (2) DEMÃOS	493,50	M2	R\$ 16,19	R\$ 20,03	R\$ 9.884,81
2.5	PIN-ESM-010	PINTURA ESMALTE EM GRADE DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	175,55	M2	R\$ 16,86	R\$ 20,86	R\$ 3.661,97
3		ELETRICA					R\$ 10.448,46
3.1	ELE-ELE-105	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	100,00	M	R\$ 35,99	R\$ 44,53	R\$ 4.453,00
3.2	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-QT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	29,00	UN	R\$ 167,08	R\$ 206,74	R\$ 5.995,46
4		CALHA					R\$ 8.978,03
4.1	PLU-CAL-005	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	95,30	M	R\$ 53,54	R\$ 66,25	R\$ 6.313,63
4.2	PLU-CON-006	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	40,00	M	R\$ 53,83	R\$ 66,61	R\$ 2.664,40
5		PORTA/FERRAGENS					R\$ 11.549,82
5.1	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	7,00	U	R\$ 536,48	R\$ 663,84	R\$ 4.646,88
5.2	ESQ-POR-050	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	9,00	U	R\$ 540,19	R\$ 668,43	R\$ 6.015,87
5.3	FRG-FEC-005	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	3,00	U	R\$ 238,96	R\$ 295,69	R\$ 887,07
						TOTAL	R\$ 67.427,87


RODRIGO DE CASTRO SERRANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A42297-5