

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto: REFORMA DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO – IZALINO MARTINS

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O local deverá ser preparado fazendo um isolamento visando à segurança da população e funcionários que estejam trabalhando na construção.

No final de cada dia de trabalho, deverá ser feita uma limpeza geral do local de trabalho, removendo toda sujeira produzida pela realização das obras, inclusive restos de materiais de qualquer natureza.

Todos os materiais empregados na obra e suas instalações deverão obedecer às normas técnicas da ABNT em vigência, e do aceite do engenheiro fiscal.

Será exigida pela fiscalização a implantação de um diário de obras que permanecerá no canteiro para as devidas anotações, definições e liberações dos serviços a serem realizados, bem como os pedidos e solicitações do Engenheiro Fiscal.

No caso de erros ou discrepância, as especificações contido em planilha, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado o Engenheiro Fiscal, através do diário de obras.

1. DEMOLIÇÃO

Será iniciado com isolamento da área que terão os trabalhos diários, para a completa remoção de grama das luminárias e portas.

2. ALVENARIA

Após a retirada do alambrado será escavada a fundação para início da construção com tijolo furado de 10cm, com colunas a cada 2,00m, chapiscado e rebocado.

3. PINTURA

Deverá ser observado na preparação da parede que será pintada ponto de fissura para a plena amassamento acrílico, para a parede fique uniforme.

A pintura será feita no interior/exterior do Prédio, será aplicado fundo selador látex pva em paredes nos pontos onde ocorreu regularização com amassamento acrílico, uma demão, após aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos.

As esquadrias, grade e corrimão receberá pintura de tinta esmalte sintético na cor existente, sempre observando ponto que tem ferrugens, no qual deverá receber fundo anticorrosivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto: **REFORMA DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO – IZALINO MARTINS**

4. ESQUADRIA

Após a remoção das portas dos sanitários será instalada portas em alumínio, tipo venezianas de abrir, nas medidas in loco.

Será trocada 8 porta de madeira no interior do prédio, sem aproveitamento das ferragens, será porta de abrir, em madeira de lei prancheta no qual receberá pintura de verniz na cor escolhida pela contratante.

5. ELÉTRICA

Serão usados na instalação elétrica os seguintes materiais:

Eletroduto de aço galvanizado pesado, inclusive conexões, suportes e fixação dn 25 (1"), no qual deverá passar os cabos de rede após a fixação dos eletrodutos.

Será instalada luminária comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x18w-øt8, temperatura da cor 6500k.


Nas instalações das luminárias será montado andaimes observando a segurança do profissional.

6. PAISAGISMO

Será retirada a grama existente e substituída por grama esmeralda em placas, inclusive no assentamento será colocada terra vegetal e conservação por 30 dias, a contar da entrega da obra.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e isenta de qualquer entulho, com o aceite do engenheiro fiscal.

Olímpio Noronha, 08 de outubro de 2020.


Rodrigo de Castro Serrano
Arquiteto e urbanista
CAU-A42297-5