

Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha

Estado de Minas Gerais

LOCAL: RUA DOS LÍRIOS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

O local deverá ser preparado fazendo um isolamento e uma limpeza geral da área visando à segurança da população e funcionários que estejam trabalhando na construção do calçamento.

No final de cada dia de trabalho, deverá ser feita uma limpeza geral do local de trabalho, removendo toda sujeira produzida pela realização das obras, inclusive restos de materiais de qualquer natureza.

Todos os materiais empregados na obra e suas instalações deverão obedecer as normas técnicas da ABNT em vigência, e do aceite do engenheiro fiscal.

Será exigida pela fiscalização a implantação de um diário de obras que permanecerá no canteiro para as devidas anotações, definições e liberações dos serviços a serem realizados, bem como os pedidos e solicitações do Engenheiro Fiscal.

A empreiteira obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificações.

No caso de erros ou discrepância, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado, através do diário de obras.

As cotas que constarem nos desenhos deverão predominar, caso houver discrepância entre as escalas e dimensões.

A empreiteira deverá também, colocar placa ilustrando a obra, em local visível da população.

2. TRABALHOS EM TERRA

Será feita a escavação de vala com largura de 0,75m e profundidade até 1,10m com apiloamento do fundo de valas com soquete, onde posteriormente haverá reaterro compactado de vala com placa vibratória.


3. DRENAGEM

Serão feitas 4 bocas de lobo simples (tipo b), quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e bota fora.

Serão assentados tubos com diâmetro de 300mm de acordo com a necessidade de escoamento das águas pluviais.

Sarjeta tipo 1 - 50 x 5 cm, $i = 3\%$, padrão de op-mg.

Serão feitas 2 poços de visita para rede tubular tipo a dn 600, exclusive escavação, reaterro e bota fora, e tampão de ferro fundido para poço de visita 1:3



Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha

Estado de Minas Gerais

LOCAL: RUA DOS LÍRIOS

4. CALÇAMENTO, URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES.

Antes de iniciar a pavimentação, a empreiteira deverá conferir os níveis, fazer as devidas regularizações do sub-leito e compactação no local onde houver reaterro.

A pavimentação será executada em piso de bloquete sextavado de espessura de 8 cm, FCK 35 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, assentamento em colchão de areia na espessura de 6 cm.

Meio-Fio de concreto pré-moldado com 16 cm na base, 10 cm no topo, 30 cm de largura e 100 cm de comprimento com FCK 35 MPA.

Como a rua não possui passeio serão feitos rebaixamento do meio fio nos locais determinados para futura construção das rampas

5. LIMPEZA GERAL

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e isenta de qualquer entulho, com o aceite do engenheiro fiscal.

Olímpio Noronha, 25 de março de 2019

RODRIGO DE CASTRO SERRANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A42297-5