




Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha					DATA BASE: ABRIL / 2020 - SEM DESONERAÇÃO			
OBJETO/META: REFORMA DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA					DATA: 08/10/2020			
LOCAL: RUA DE DEZEMBRO, S/N					FORMA DE EXECUÇÃO:			
FONTE/GESTOR/PROGRAMA:					()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses							BDI	23,74%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL	
1							R\$ 1.717,66	
DEMOLIÇÃO								
1.1		REMOÇÃO DA GRAMA	423,39	M2	3,00	3,71	R\$ 1.570,78	
1.2	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	11,76	M2	10,09	12,49	R\$ 146,88	
2							R\$ 20.929,49	
ALVENARIA								
2.1	MUR-TU-010	MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	34,04	M	496,89	614,85	R\$ 20.929,49	
3							R\$ 24.524,39	
PINTURA								
3.1	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	34,04	M2	17,34	21,46	R\$ 730,50	
3.2	PIN-LAT-005	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	551,43	M2	9,55	11,82	R\$ 6.517,90	
3.3	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	551,43	M2	4,66	5,77	R\$ 3.181,75	
3.4	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	452,00	M2	24,68	30,54	R\$ 13.804,08	
3.5	PIN-ESM-010	PINTURA ESMALTE EM GRADE DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	13,91	M2	16,86	20,86	R\$ 290,16	
4							R\$ 8.737,14	
ESQUADRIA								
4.1	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	5,40	M2	498,64	617,02	R\$ 3.331,91	
4.2	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	1,00	U	536,52	663,89	R\$ 663,89	
4.3	ESQ-POR-055	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	2,00	U	565,26	699,45	R\$ 1.398,90	

4.4	ESQ-POR-050	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	4,00	U	540,23	668,48	R\$ 2.673,92
4.5	ESQ-POR-045	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	1,00	U	540,26	668,52	R\$ 668,52
5		ELÉTRICA					R\$ 26.441,30
5.1	FRG-FEC-005	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	3,00	U	238,96	295,69	R\$ 887,07
5.2	ELE-ELE-105	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	20,00	M	35,99	44,53	R\$ 890,60
5.3		LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	37,00	U	167,08	206,74	R\$ 7.649,38
5.4	ED-13338	LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR EM LED 80W INCLUSIVE POSTE GALVANIZADO 50MM CO, 4,00 M DE ALTURA.	11,00	UN	1250	1546,75	R\$ 17.014,25
6		PAISAGISMO					R\$ 9.115,59
6.1	PAI-GRA-015	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	423,39	M2	17,40	21,53	R\$ 9.115,59
						TOTAL	R\$ 91.465,57



RODRIGO DE CASTRO SERRANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A42297-5